

排水ポンプ点検業務 仕様書

伊保小学校

1. 履行場所

伊保小学校 高砂市伊保東1丁目18番1号

2. 業務内容・頻度

(1) 保守点検

雨水ポンプ点検2回/年(R9年度から実施)

(2) 対象機器

県道明石高砂線アンダーの通学路に設置した雨水ポンプ

50ミリ 0.4KW X 2台

3. 業務内容

①ポンプピット蓋あけ目視によりポンプの状況確認

②フロートスイッチもしくは制御盤スイッチ等を作動させ、吐出側マンホールを開け
流入出状況確認

③支障があれば公共施設マネジメント室へ報告し、包括修繕対応を行うこと。

注意 ポンプ引き上げ清掃は別途とする。

4. 提出書類

①作業予定日一覧表(他施設分も含め10日前迄に提出)

②作業完了報告書(作業前・作業中・作業後の写真を添付)

II-08-2-18-301150

排水ポンプ点検業務 仕様書

曾根小学校

1. 履行場所

曾根小学校 高砂市曾根町 2500 番地

2. 業務内容・頻度

(1) 保守点検

ア. 雨水排水状況・側溝浚渫必要状況点検 2 回/年（R9 年度から実施）

イ. 側溝内浚渫作業（ピット内土砂含む）は別途不定期作業とする

排水ポンプ点検業務 仕様書

(汚水排水ポンプ保守点検)

米田小学校

3. 履行場所

米田小学校 高砂市米田町米田4 5 1

4. 業務内容・頻度

(2) 保守点検

汚水排水ポンプ点検2回/年(R9年度から実施)

(2) 対象機器

渡り廊下建築地中梁を越すための汚水ポンプ

自動交互並列ポンプ: 50ミリ0.4KW X 2台

3. 業務内容

①ポンプピット蓋あけ目視によりポンプの状況確認

②フロートスイッチもしくは制御盤スイッチ等を作動させ、吐出側マンホールを開け
流入出状況確認

③支障があれば公共施設マネジメント室へ報告し、包括修繕対応を行うこと。

注意 ポンプ引き上げ清掃は別途とする。

4. 提出書類

①作業予定日一覧表(他施設分も含め10日前迄に提出)

②作業完了報告書(作業前・作業中・作業後の写真を添付)

II-08-2-22-301180

排水ポンプ点検業務 仕様書

北浜小学校

1. 履行場所

北浜小学校 高砂市北浜町北脇 34 番地の 5

2. 業務内容・頻度

(1) 保守点検

ア. 雨水排水状況・側溝浚渫必要状況点検 2 回/年 (R9 年度から実施)

イ. 側溝内浚渫作業 (ピット内土砂含む) は別途不定期作業とする

排水ポンプ点検業務 仕様書

(汚水排水ポンプ保守点検)

荒井中学校

1. 履行場所
荒井中学校 高砂市荒井町千鳥3丁目1番1号
2. 業務内容・頻度
 - (1) 保守点検
汚水排水ポンプ点検2回/年(R9年度から実施)
 - (2) 対象機器
洗川ボックスを越す汚水ポンプ
65ミリ 1.5KW X 2台
3. 業務内容
 - ①ポンプピット蓋あけ目視によりポンプの状況確認
 - ②フロートスイッチもしくは制御盤スイッチ等を作動させ、吐出側マンホールを開け
流入出状況確認
 - ③支障があれば公共施設マネジメント室へ報告し、包括修繕対応を行うこと。
注意 ポンプ引き上げ清掃は別途とする。
4. 提出書類
 - ①作業予定日一覧表(他施設分も含め10日前迄に提出)
 - ②作業完了報告書(作業前・作業中・作業後の写真を添付)